

Erweiterung Evangelisches Krankenhaus, Florastraße



Rohbau- und Spezial-Tiefbauarbeiten

Baugrubenerstellung im Spezialtiefbauverfahren, Trägerbohlwand und Spundwand, sowie Unterfangungsarbeiten im HDI-Verfahren von Bestandsgebäuden, für eine Baugrubengrundfläche von ca. 2000 qm.

Herstellung einer Pfahlgründung bestehend aus ca. 100 Bohrpfählen.

Rohbauerstellung eines 3-geschossigen Ansaugbauwerks und Betonlüftungskanälen in einer Länge von ca. 70 m.

Projektdetails

Auftraggeber

Stiftung Evangelisches Krankenhaus,
Kirchfeldstr. 40, 40217 Düsseldorf

Architekt

DORN + OVERBECK GmbH, Rathausstr. 3,
41564 Kaarst

Anschrift Baustelle

Florastraße 33, 40217 Düsseldorf

Fertigstellung 04-2015

Bauzeit 36 Monate

Leistung

Spezialtiefbau und Rohbau

Leistungsumfang

Baugrube / Bohrpfahlgründung / Rohbau